

" _____ " _____ 2017 г.

" _____ " _____ 2017 г.

с.п.Солнечный
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №07-01-03
(локальная смета)

на Проезды, тротуары, площадки. 2 этап. Благоустройство дворового пространства жилых домов по ул. Космонавтов, ул. Спортивная и ул.Таежная. Сургутский район, пос. Солнечный
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 13-12-16-2-ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ _____ 22496,274 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 76,986 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 7830,69 чел.час

Составлен(а) в ценах 2001г.(ФЕР редакция 2014г. с изм. 1-3) с пересчетом в текущие цены ресурсным методом

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Проезды (тип I) 4744,3м2																
1	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной	4,7443 4744,3 / 1000	105,87		105,87	14,85		502		502	70			
2	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен	4,7443 (4744,3*0,1) / 100	387,18	106,88	280,3	30,58		1837	507	1330	145	12,53	59,45	
3	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала	14,2329 (4744,3*0,3) / 100	3551,63	195,7	3338,85	278,72		50550	2785	47522	3967	24,19	344,29	
4	ФССЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	1793,3454 4744,3*0,3*1,26	103					184715						
5	ФЕР27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (крупнозернистый пористый асфальтобетон)	1000 м2 покрытия	4,7443 4744,3 / 1000	44590,96	368,45	2380,25	262,13		211553	1748	11293	1244	38,3	181,71	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (крупнозернистый пористый асфальтобетон) (до толщины 50 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1000 м2 покрытия	4,7443 4744,3 / 1000	10577,42	1,74				50182	8			0,18	0,85	
7	ФЕР27-06-020-12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 171,95 = 45 583,95 - 92,2 x 460,00	1000 м2 покрытия	4,7443 4744,3 / 1000	3171,95	368,45	2391,95	262,82		15049	1748	11348	1247	38,3	181,71	
8	ФССЦ-410-0003	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В	т	437,4	480					209952						
9	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового	7,2334 723,34 / 100	4413,33	643,64	79,64	9,18		31923	4656	576	66	76,08	550,32	
10	ФССЦ-403-8021	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	723	63,12					45636						

Раздел 2. тротуары (тип II) 3433,9м2

11	ФЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланиро	3,4339 3433,9 / 1000	1049,19	1049,19				3603	3603			123	422,37	
12	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен	3,4339 (3433,9*0,1) / 100	387,18	106,88	280,3	30,58		1330	367	963	105	12,53	43,03	
13	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 500,76 = 3 037,68 - 17,4 x 145,80	100 м2 дорожек и тротуаро	34,339 3433,9 / 100	500,76	221,99	273,89	35		17196	7623	9405	1202	26,24	901,06	
14	ФССЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	649,0071 3433,9*0,15*1,26	103					66848						
15	ФССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1888,645 3433,9*0,5*1,1	55,26					104367						
16	ФЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком с основанием из песка т.50мм	100 м2 тротуара	34,339 3433,9 / 100	9165,6	346,41	403,43	5,64		314738	11895	13853	194	42,4	1455,97	
17	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового	14,0536 1405,36 / 100	4413,33	643,64	79,64	9,18		62023	9045	1119	129	76,08	1069,2	
18	ФССЦ-403-8023	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1405	22,36					31416						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 3. отмостка (тип III)246,3м2																
19	ФЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланиро	0,2463 246,3 / 1000	1049,19	1049,19				258	258			123	30,29	
20	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен	0,2463 (246,3*0,1) / 100	387,18	106,88	280,3	30,58		95	26	69	8	12,53	3,09	
21	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных 83,44 = 278,50 - 0,1 x 155,94 - 0,09 x 155,94 - 1 x 108,40 - 0,11 x 518,57	1 м3 подстилающего слоя	29,556 246,3*0,12	83,44	33,05	50,01	5,53		2466	977	1478	163	3,73	110,24	
22	ФССЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	37,24056 246,3*0,12*1,26	103					3836						
23	ФЕР06-01-001-01	прим. устройство бетонной отмостки / Устройство бетонной подготовки 5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00	100 м3 бетона, бутобето	0,184725 (246,3*0,075) / 100	5545,02	1404	1590,53	243		1024	259	294	45	180	33,25	
24	ФССЦ-401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	18,84	535,46					10088						
Раздел 4. игровые и спортивные площадки (тип IV)1277,5м2																
25	ФЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланиро	1,2775 1277,5 / 1000	1049,19	1049,19				1340	1340			123	157,13	
26	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен	1,2775 (1277,5*0,1) / 100	387,18	106,88	280,3	30,58		495	137	358	39	12,53	16,01	
27	ФЕР27-04-011-01	прим. основание из кирпичного боя и пр.с преобладанием фракции 40-70мм, гравистый, крупнозернистый песок / Устройство оснований из отвальных доменных шлаков: однослойных толщиной 10 см	1000 м2 основания	1,2775 1277,5 / 1000	16776,07	340,22	4992,23	549,72		21431	435	6378	702	43,23	55,23	
28	ФЕР27-04-011-03	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-011-01, 27-04-011-02 (до толщины 80мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1000 м2 основания	-1,2775 -1277,5 / 1000	1976,32	10,54	195,38	21,6		-2525	-13	-250	-28	1,34	-1,71	
29	ФЕР27-04-011-01	прим. устройство из смеси :гравий, щебень, кирпичный бой фракции порядка 10-20мм/ Устройство оснований из отвальных доменных шлаков: однослойных толщиной 10 см	1000 м2 основания	1,2775 1277,5 / 1000	16776,07	340,22	4992,23	549,72		21431	435	6378	702	43,23	55,23	
30	ФЕР27-04-011-03	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-011-01, 27-04-011-02 (до толщины 40мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	1000 м2 основания	-1,2775 -1277,5 / 1000	5928,96	31,62	586,14	64,8		-7574	-40	-749	-83	4,02	-5,14	
31	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала	1,022 (1277,5*0,08) / 100	2381,84	126,07	2238,69	187,94		2434	129	2288	192	15,72	16,07	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	прайс	прим. спецсмесь для нежестких неводостойких покрытий . МАТ=5800/1, 18/6, 15*1, 04	м3	102,2 1277,5*0,08	831,2 5800*1,18/6,15* 1,04					84949						
Раздел 5. газоны 4786м2 и цветники 95м2																
33	ФЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	100 м2	47,86 4786 / 100	2263,61	278,54	6,57	0,95		108336	13331	314	45	35,08	1678,93	
34	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	47,86 4786 / 100	668,98	50,68	301,4	31,78		32017	2426	14425	1521	5,99	286,68	
35	ФЕР47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2 цветнико в	0,95 95 / 100	3008,8	370,8				2858	352			46,7	44,37	
36	ФЕР47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01	100 м2 цветнико в	-0,95 -95 / 100	702,53	43,03				-667	-41			5,42	-5,15	
37	ФЕР47-01-050-01	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	100 м2 цветнико	0,95 95 / 100	8131,27	1289,77	903,1	95,24		7725	1225	858	90	153,91	146,21	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										1693437	65221	129752	11765		7830,69	
Накладные расходы										104978						
В том числе, справочно:																
84% ФОТ (от 5271) (Поз. 1, 11, 19, 25)										4429						
100% ФОТ (от 1334) (Поз. 2, 12, 20, 26)										1334						
110% ФОТ (от 304) (Поз. 23-24)										334						
121% ФОТ (от 18949) (Поз. 33-37)										22928						
129% ФОТ (от 1140) (Поз. 21)										1471						
149% ФОТ (от 49988) (Поз. 3-10, 13-18, 27-32)										74482						
Сметная прибыль										68635						
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 5271) (Поз. 1, 11, 19, 25)										2372						
50% ФОТ (от 1334) (Поз. 2, 12, 20, 26)										667						
65% ФОТ (от 304) (Поз. 23-24)										198						
75% ФОТ (от 1140) (Поз. 21)										855						
90% ФОТ (от 18949) (Поз. 33-37)										17054						
95% ФОТ (от 49988) (Поз. 3-10, 13-18, 27-32)										47489						
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Проезды (тип I) 4744,3м2										845593					1318,33	
Итого по разделу 2 тротуары (тип II) 3433,9м2										680292					3891,63	
Итого по разделу 3 отмотка (тип III) 246,3м2										21009					176,87	
Итого по разделу 4 игровые и спортивные площадки (тип IV) 1277,5м2										129905					292,82	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 5 газоны 4786м2 и цветники 95м2										190251					2151,04	
Итого										1867050					7830,69	
В том числе:																
Материалы										1498464						
Машины и механизмы										129752						
ФОТ										76986						
Накладные расходы										104978						
Сметная прибыль										68635						
Непредвиденные затраты 1% от 1867050										18671						
Итого с непредвиденными										1885721						
всего в текущем уровне цен для планирования (без НДС) с индексом 1 885 721 * 10,11										19064639						
НДС 18% от 19064639										3431635,02						
ВСЕГО по смете										22496274,02					7830,69	

Расценки проверены

Администрация Сургутского района
 Комитет архитектуры и градостроительства
 ОУДЕЛ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ
 ДОКУМЕНТАЦИИ
 Рег.№ 386 от «26» мая 2017 г.

И.И. Шобанова

" _____ " _____ 2017 г.

" _____ " _____ 2017 г.

с.п.Солнечный
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-04
(локальная смета)

на Малые архитектурные формы. 2 этап. Благоустройство дворового пространства жилых домов по ул. Космонавтов, ул. Спортивная и ул. Таежная.
Сургутский район, пос. Солнечный
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 13-12-16-2-ПЗУ л.7

Сметная стоимость _____ 1802,589 тыс. руб.

строительных работ _____ 31,982 тыс. руб.

прочих _____ 195,461 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,356 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 67,08 чел.час

Составлен(а) в ценах 2001г.(ФЕР редакция 2014г. с изм. 1-3) с пересчетом в текущие цены ресурсным методом

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Установка МАФ																
1	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,093 9,3 / 100	2184	2184				203	203			280	26,04	
2	ФЕР06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (бетонирование стоек МАФ) 11 194,42 = 68 314,42 - 102 x 560,00	100 м3 бетона и железобетона в	0,093 9,3 / 100	11194,42	3733,23	3546,1	465,79		1041	347	330	43	441,28	41,04	
3	ФССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	9,486	665					6308						
4	УПБСС-27-9-3	Прим. Благоустройство: Малые архитектурные формы (Установка МАФ)	1 м2	1277,5	15,83	1,38	0,17			20223	1763	217				
5	ПРАИС	Диван на металлических ножках код 2205	шт	46	1711,35 10120,008,10* 1,04					78722						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	ПРАИС	Урна со вставкой код 1212	шт	23	930,08 55006,15*1,04					21392							
7	ПРАИС	Игровой модуль песочница 5305	шт	1	2849,43 168506,15*1,04					2849							
8	ПРАИС	6201 Качели балансир	шт	1	765,03 45248,15*1,04					765							
9	ПРАИС	2401 Игровой комплекс (4-х башенный)	шт	1	2080 12300,006,15*1,04					2080							
10	ПРАИС	Детская карусель «Метелица» серия «Виразж» 6506	шт	2	4290,21 25370,006,15*1,04					8580							
11	ПРАИС	5115 Игровой комплекс парусник	шт	1	24689,43 1460006,15*1,04					24689							
12	ПРАИС	7715 тренажер	шт	1	16910,4 999996,15*1,04					16910							
13	ПРАИС	7714 тренажер	шт	1	14398,5 861456,15*1,04					14399							
14	ПРАИС	7713 тренажер для плечей и рук	шт	1	4063,61 240306,15*1,04					4064							
15	ПРАИС	7712 тренажер для груди и рук	шт	1	4510,05 266706,15*1,04					4510							
16	ПРАИС	7711 тренажер для мышц спины	шт	1	5690,41 336506,15*1,04					5690							
17	ПРАИС	7706 тренажер растяжка	шт	1	5872,7 347286,15*1,04					5873							
18	ПРАИС	7703 тренажер хоккей	шт	1	4937,89 292006,15*1,04					4938							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										223236	2313	547	43		67,08		
Накладные расходы										2716							
В том числе, справочно:																	
84% ФОТ (от 203) (Поз. 1)										171							
110% ФОТ (от 390) (Поз. 2-3)										429							
120% ФОТ (от 1763) (Поз. 4)										2116							
Сметная прибыль										1491							
В том числе, справочно:																	
45% ФОТ (от 203) (Поз. 1)										91							
65% ФОТ (от 2153) (Поз. 2-4)										1400							
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы										31982						67,08	
Итого Прочие затраты										195461							
Итого										227443						67,08	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
В том числе:																	
Материалы											217233						
Машины и механизмы											547						
ФОТ											2356						
Накладные расходы											2716						
Сметная прибыль											1491						
Непредвиденные затраты 1% от 227443											2274						
Итого с непредвиденными											229717						
всего в текущем уровне цен для планирования (без НДС) с индексом 229 717 * 6,65											1527618						
НДС 18% от 1527618											274971,24						
ВСЕГО по смете											1802589,24						67,08

Расценки проверены.

Администрация Сургутского района
 Комитет архитектуры и градостроительства
 ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ
 ДОКУМЕНТАЦИИ
 Рег.№ 387 от «26» июля 2017 г.

И. А. Любанова И.А.